

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA ULMA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea realizării lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reparații Centru de asistență după program școlar tip after school” în comuna Ulma, județul Suceava

Consiliul local al comunei Ulma, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Ulma, județul Suceava, înregistrat sub nr. 3788 din 27.08.2026;
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 3790 din 27.08.2026;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate, din cadrul Consiliului local al comunei Ulma;
- Devizul general întocmit de proiectantul S.C. STRADOR S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Reparații Centru de asistență după program școlar tip after school”, înregistrat sub numărul 3787/27.08.2026;

În conformitate cu prevederile:

- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7 alin.(5) și art.9 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.139 alin. (1), art.196 alin.(1), lit. a), art.198, alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă realizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „*Reparații Centru de asistență după program școlar tip after school*” în comuna Ulma, județul Suceava și alocarea din bugetul local, a fondurilor necesare realizării acestora.

Art.2. Se aprobă indicatori tehnico-economici ai investiției și devizul general pentru obiectivul de investiții „*Reparații Centru de asistență după program școlar tip after school*”, conform anexei care face parte integrantă din, după cum urmează:

- Valoarea totală generală (fără TVA): 212.331,79 lei
- Valoarea TVA (21%): 44.589,68 lei
- Valoarea totală generală (inclusiv TVA): **256.921,46 lei**

Art.3. Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din bugetul local al comunei Ulma, conform alocațiilor bugetare aprobate cu această destinație.

Art.4. Primarul comunei Ulma, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei Ulma, Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru verificarea legalității, precum și compartimentelor interesate, și o va aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,
MAROCICO Maria

NR. 38
Ulma, la data de 28.08 2026



Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
LUCAN Silvia



OBIECTIV: Reparatii Centru de asistență după program
școlar tip
after school

OBIECTUL: Reparatii Centru de asistență după program
școlar tip
after school

Beneficiar: Primaria Ulma

Proiectant: S.C. STRADOR S.R.L.



- lei -

F3co - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	camera 1					
1.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	26,75	51,40	1.375,06
				material:	0,12	3,13
				manopera:	47,03	1.257,92
				utilaj:	4,26	114,01
				transport:	0,00	0,00
1.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	80,54	10,93	879,98
				material:	0,48	38,34
				manopera:	10,45	841,64
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	80,54	15,88	1.278,84
				material:	0,31	25,01
				manopera:	13,06	1.052,05
				utilaj:	2,51	201,77
				transport:	0,00	0,00
1.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	80,54	23,45	1.888,68
				material:	3,60	289,55
				manopera:	19,86	1.599,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	26,75	35,49	949,27
				material:	1,34	35,85
				manopera:	33,96	908,50
				utilaj:	0,18	4,92
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	26,75	148,06	3.960,62
				material:	90,52	2.421,31
				manopera:	56,84	1.520,40
				utilaj:	0,71	18,91
				transport:	0,00	0,00
1.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4,00	87,28	349,13
				material:	37,83	151,32
				manopera:	48,07	192,28
				utilaj:	1,38	5,54
				transport:	0,00	0,00
1.9.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	4,00	243,57	974,28
1.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.10.L	7800856	Lac poliuretan protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
1.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00
1.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	21,00	19,66	412,87
				material:	2,56	53,66
				manopera:	16,10	338,01
				utilaj:	0,14	2,97
				transport:	0,87	18,23
1.12.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	21,42	2,47	52,91
2	camera 2					
2.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	14,95	51,40	768,49
				material:	0,12	1,75
				manopera:	47,03	703,02
				utilaj:	4,26	63,72
				transport:	0,00	0,00
2.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	1,00	4,18	4,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	4,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	2,00	85,40	170,80
				material:	31,81	63,62
				manopera:	53,59	107,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	55,40	10,93	605,30
				material:	0,48	26,37
				manopera:	10,45	578,93
				utilaj:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	55,40	15,88	879,66
				material:	0,31	17,21
				manopera:	13,06	723,66
				utilaj:	2,51	138,79
				transport:	0,00	0,00
2.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual... Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse similare sau huma sau var	mp	5,40	23,45	126,63
				material:	3,60	19,41
				manopera:	19,86	107,22
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	14,95	35,49	530,53
				material:	1,34	20,04
				manopera:	33,96	507,74
				utilaj:	0,18	2,75
				transport:	0,00	0,00
2.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	14,95	148,06	2.213,50
				material:	90,52	1.353,22
				manopera:	56,84	849,72
				utilaj:	0,71	10,57
				transport:	0,00	0,00
2.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	1,00	87,28	87,28
				material:	37,83	37,83
				manopera:	48,07	48,07
				utilaj:	1,38	1,38
				transport:	0,00	0,00
2.9.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	1,00	243,57	243,57
2.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.10.L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
2.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	1,00	280,00	280,00
				material:	184,92	184,92
				manopera:	94,31	94,31
				utilaj:	0,77	0,77
				transport:	0,00	0,00
2.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	16,00	19,66	314,57
				material:	2,56	40,89
				manopera:	16,10	257,53
				utilaj:	0,14	2,26
				transport:	0,87	13,86
2.12.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	16,32	2,47	40,31
3	camera 3					

STADIUL FIZIC: DEZV

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	26,75	51,40	1.375,06
				material:	0,12	3,13
				manopera:	47,03	1.257,92
				utilaj:	4,26	114,01
				transport:	0,00	0,00
3.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	80,55	10,93	880,09
				material:	0,48	38,34
				manopera:	10,45	841,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	80,55	15,88	1.278,99
				material:	0,31	25,02
				manopera:	13,06	1.052,18
				utilaj:	2,51	201,79
				transport:	0,00	0,00
3.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse similare sau huma sau var	mp	80,55	23,45	1.888,91
				material:	3,60	289,59
				manopera:	19,86	1.599,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pina la 7 m inclusiv	mp	26,75	35,49	949,27
				material:	1,34	35,85
				manopera:	33,96	908,50
				utilaj:	0,18	4,92
				transport:	0,00	0,00
3.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	26,75	148,06	3.960,62
				material:	90,52	2.421,31
				manopera:	56,84	1.520,40
				utilaj:	0,71	18,91
				transport:	0,00	0,00
3.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4,00	87,28	349,13
				material:	37,83	151,32
				manopera:	48,07	192,28
				utilaj:	1,38	5,54
				transport:	0,00	0,00
3.9.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	4,00	243,57	974,28

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.10. L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	I	1,36	59,68	81,17
3.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00
3.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	21,00	19,66	412,87
				material:	2,56	53,66
				manopera:	16,10	338,01
				utilaj:	0,14	2,97
				transport:	0,87	18,23
3.12. L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	21,42	2,47	52,91
4 camera 4(REGISTRU AGRICOL)						
4.1	CK01A+	Ferestre din PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocuiului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice.....montata la perti din beton	mp	1,00	1.210,28	1.210,28
				material:	29,09	29,09
				manopera:	803,13	803,13
				utilaj:	378,06	378,06
				transport:	0,00	0,00
4.2	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	19,20	51,40	986,96
				material:	0,12	2,25
				manopera:	47,03	902,88
				utilaj:	4,26	81,83
				transport:	0,00	0,00
4.3	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.4	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.5	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	59,80	10,93	653,37
				material:	0,48	28,46
				manopera:	10,45	624,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.6	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	59,80	15,88	949,52
				material:	0,31	18,57
				manopera:	13,06	781,14
				utilaj:	2,51	149,81
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.7	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	59,80	23,45	1.402,32
				material:	3,60	214,99
				manopera:	19,86	1.187,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.8	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pina la 7 m inclusiv	mp	19,20	35,49	681,34
				material:	1,34	25,73
				manopera:	33,96	652,08
				utilaj:	0,18	3,53
				transport:	0,00	0,00
4.9	CG02A02>	Parchet laminat	mp	19,20	148,06	2.842,76
				material:	90,52	1.737,91
				manopera:	56,84	1.091,28
				utilaj:	0,71	13,57
				transport:	0,00	0,00
4.10	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2,00	87,28	174,57
				material:	37,83	75,66
				manopera:	48,07	96,14
				utilaj:	1,38	2,77
				transport:	0,00	0,00
4.10. L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2,00	243,57	487,14
4.11	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.11.L	7800856	Lac poliuretan protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
4.12	RPCU10A- 01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00
4.13	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	18,00	19,66	353,89
				material:	2,56	46,00
				manopera:	16,10	289,72
				utilaj:	0,14	2,54
				transport:	0,87	15,62
4.13. L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	18,36	2,47	45,35
5	camera 5(CASERIE)					
5.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	19,20	51,40	986,96
				material:	0,12	2,25
				manopera:	47,03	902,88
				utilaj:	4,26	81,83
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	59,80	10,93	653,37
				material:	0,48	28,46
				manopera:	10,45	624,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	59,80	15,88	949,52
				material:	0,31	18,57
				manopera:	13,06	781,14
				utilaj:	2,51	149,81
				transport:	0,00	0,00
5.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	59,80	23,45	1.402,32
				material:	3,60	214,99
				manopera:	19,86	1.187,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	19,20	35,49	681,34
				material:	1,34	25,73
				manopera:	33,96	652,08
				utilaj:	0,18	3,53
				transport:	0,00	0,00
5.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	19,20	148,06	2.842,76
				material:	90,52	1.737,91
				manopera:	56,84	1.091,28
				utilaj:	0,71	13,57
				transport:	0,00	0,00
5.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2,00	87,28	174,57
				material:	37,83	75,66
				manopera:	48,07	96,14
				utilaj:	1,38	2,77
				transport:	0,00	0,00
5.9.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2,00	243,57	487,14
5.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	68,98	68,98
				material:	16,73	16,73
				manopera:	52,25	52,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.10.L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	I	1,36	19,24	26,17

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
5.11	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	18,00	19,66	353,89
				material:	2,56	46,00
				manopera:	16,10	289,72
				utilaj:	0,14	2,54
				transport:	0,87	15,62
5.11.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	18,36	2,47	45,35
5.12	CK34A+	Usi din PVC, cu doua canaturi , (unul fix si altul mobil) , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 5 mp inclusiv;	mp	2,10	55,13	115,78
				material:	5,28	11,09
				manopera:	47,03	98,75
				utilaj:	2,83	5,94
				transport:	0,00	0,00
5.12.L	6313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	12,60	2,02	25,45
5.12.L	20012680	Silicon de etansare	l	0,42	79,64	33,45
5.12.L	20010080	Spuma poliuretana	l	0,53	40,00	21,00
5.12.L	6720287	Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat	mp	2,10	781,44	1.641,02
6	camera 6(BAIE PARTER)					
6.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	19,20	51,40	986,96
				material:	0,12	2,25
				manopera:	47,03	902,88
				utilaj:	4,26	81,83
				transport:	0,00	0,00
6.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	59,80	10,93	653,37
				material:	0,48	28,46
				manopera:	10,45	624,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.5	CF04XA	Glet de tencuielei int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	59,80	15,88	949,52
				material:	0,31	18,57
				manopera:	13,06	781,14
				utilaj:	2,51	149,81
				transport:	0,00	0,00
6.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	59,80	23,45	1.402,32
				material:	3,60	214,99
				manopera:	19,86	1.187,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	19,20	35,49	681,34
				material:	1,34	25,73
				manopera:	33,96	652,08
				utilaj:	0,18	3,53
				transport:	0,00	0,00
6.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	19,20	148,06	2.842,76
				material:	90,52	1.737,91
				manopera:	56,84	1.091,28
				utilaj:	0,71	13,57
				transport:	0,00	0,00
6.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2,00	87,28	174,57
				material:	37,83	75,66
				manopera:	48,07	96,14
				utilaj:	1,38	2,77
				transport:	0,00	0,00
6.9.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2,00	243,57	487,14
6.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6.10.L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
6.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00
6.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	18,00	19,66	353,89
				material:	2,56	46,00
				manopera:	16,10	289,72
				utilaj:	0,14	2,54
				transport:	0,87	15,62
6.12.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	18,36	2,47	45,35
7	HOL					
7.1	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	2,00	4,18	8,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	8,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.2	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	4,00	15,40	61,58
				material:	1,81	7,24
				manopera:	13,59	54,34
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.3	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	123,50	10,93	1.349,36
				material:	0,48	58,79
				manopera:	10,45	1.290,58
				utilaj:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.4	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	123,50	15,88	1.960,97
				material:	0,31	38,35
				manopera:	13,06	1.613,22
				utilaj:	2,51	309,39
				transport:	0,00	0,00
7.5	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	123,50	23,45	2.896,09
				material:	3,60	444,00
				manopera:	19,86	2.452,09
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.6	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pina la 7 m inclusiv	mp	37,00	35,49	1.313,01
				material:	1,34	49,59
				manopera:	33,96	1.256,61
				utilaj:	0,18	6,81
				transport:	0,00	0,00
7.7	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4,00	87,28	349,13
				material:	37,83	151,32
				manopera:	48,07	192,28
				utilaj:	1,38	5,54
				transport:	0,00	0,00
7.7.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	4,00	243,57	974,28
7.8	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	1,00	155,13	155,13
				material:	102,45	102,45
				manopera:	52,25	52,25
				utilaj:	0,43	0,43
				transport:	0,00	0,00
8	CAMERA TEHNICA					
8.1	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	2,00	4,18	8,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	8,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.2	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	4,00	15,40	61,58
				material:	1,81	7,24
				manopera:	13,59	54,34
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.3	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	70,80	10,93	773,56
				material:	0,48	33,70
				manopera:	10,45	739,86
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.4	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	70,80	15,88	1.124,18
				material:	0,31	21,99
				manopera:	13,06	924,83
				utilaj:	2,51	177,37
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8.5	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	70,80	23,45	1.660,27
				material:	3,60	254,54
				manopera:	19,86	1.405,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8.6	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pina la 7 m inclusiv	mp	7,00	35,49	248,41
				material:	1,34	9,38
				manopera:	33,96	237,74
				utilaj:	0,18	1,29
				transport:	0,00	0,00
8.7	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4,00	89,72	358,88
				material:	40,27	161,06
				manopera:	48,07	192,28
				utilaj:	1,38	5,54
				transport:	0,00	0,00
8.7.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	8,00	243,57	1.948,56
8.8	RPIA01A_01#	Montare cazane de incalzire centrala din fonta tip r sau p,avind suprafata de incalzire de 14.2 mp	buc	1,00	6.780,01	6.780,01
				material:	3.013,85	3.013,85
				manopera:	3.766,05	3.766,05
				utilaj:	0,11	0,11
				transport:	0,00	0,00
8.9	TH08B1	DESFACERE ZIDARIE IN VEDERE EXECUTIE GOL USA INCLUSIV MONTARE BUIANDRUGI	BUC	1,00	861,11	861,11
				material:	325,03	325,03
				manopera:	536,08	536,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	BIROU PRIMAR					
9.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	21,18	51,40	1.088,48
				material:	0,12	2,48
				manopera:	47,03	995,75
				utilaj:	4,26	90,25
				transport:	0,00	0,00
9.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	75,41	10,93	823,93
				material:	0,48	35,90
				manopera:	10,45	788,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	75,40	15,88	1.197,22
				material:	0,31	23,42
				manopera:	13,06	984,91
				utilaj:	2,51	188,89
				transport:	0,00	0,00
9.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	75,40	23,45	1.768,14
				material:	3,60	271,07
				manopera:	19,86	1.497,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	21,18	35,49	751,61
				material:	1,34	28,38
				manopera:	33,96	719,33
				utilaj:	0,18	3,90
				transport:	0,00	0,00
9.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	21,18	148,06	3.135,92
				material:	90,52	1.917,14
				manopera:	56,84	1.203,81
				utilaj:	0,71	14,97
				transport:	0,00	0,00
9.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	3,00	87,28	261,85
				material:	37,83	113,49
				manopera:	48,07	144,21
				utilaj:	1,38	4,15
				transport:	0,00	0,00
9.9.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	3,00	243,57	730,71
9.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9.10.L	7800856	Lac poliuretanice protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
9.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	5,00	280,00	1.400,00
				material:	184,92	924,61
				manopera:	94,31	471,54
				utilaj:	0,77	3,85
				transport:	0,00	0,00
9.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	18,75	19,66	368,63
				material:	2,56	47,91
				manopera:	16,10	301,80
				utilaj:	0,14	2,65
				transport:	0,87	16,28
9.12.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	19,13	2,47	47,24
10	SECRETARIAT					

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10.1	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.2	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.3	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	89,90	10,93	982,25
				material:	0,48	42,79
				manopera:	10,45	939,46
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.4	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	89,90	15,88	1.427,46
				material:	0,31	27,92
				manopera:	13,06	1.174,32
				utilaj:	2,51	225,22
				transport:	0,00	0,00
10.5	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual... Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	89,90	23,45	2.108,17
				material:	3,60	323,20
				manopera:	19,86	1.784,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.6	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pina la 7 m inclusiv	mp	26,95	35,49	956,36
				material:	1,34	36,12
				manopera:	33,96	915,29
				utilaj:	0,18	4,96
				transport:	0,00	0,00
10.7	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4,00	87,28	349,13
				material:	37,83	151,32
				manopera:	48,07	192,28
				utilaj:	1,38	5,54
				transport:	0,00	0,00
10.7. L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	4,00	243,57	974,28
10.8	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10.8. L	7800856	Lac poliuretanice protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
10.9	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10.10	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	22,00	19,66	432,53
				material:	2,56	56,22
				manopera:	16,10	354,11
				utilaj:	0,14	3,11
				transport:	0,87	19,10
10.10 .L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	22,44	2,47	55,43
11 BUCATARIE						
11.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	10,00	51,40	514,04
				material:	0,12	1,17
				manopera:	47,03	470,25
				utilaj:	4,26	42,62
				transport:	0,00	0,00
11.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	1,00	4,18	4,18
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	4,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	2,00	85,40	170,80
				material:	31,81	63,62
				manopera:	53,59	107,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	75,00	10,93	819,45
				material:	0,48	35,70
				manopera:	10,45	783,75
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	75,00	15,88	1.190,87
				material:	0,31	23,29
				manopera:	13,06	979,69
				utilaj:	2,51	187,89
				transport:	0,00	0,00
11.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	75,00	23,45	1.758,76
				material:	3,60	269,64
				manopera:	19,86	1.489,13
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	10,00	35,49	354,87
				material:	1,34	13,40
				manopera:	33,96	339,63
				utilaj:	0,18	1,84
				transport:	0,00	0,00
11.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	10,00	148,06	1.480,60
				material:	90,52	905,16
				manopera:	56,84	568,37
				utilaj:	0,71	7,07
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEZV

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
11.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2,00	87,28	174,57
				material:	37,83	75,66
				manopera:	48,07	96,14
				utilaj:	1,38	2,77
				transport:	0,00	0,00
11.9.L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2,00	243,57	487,14
11.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.10.L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
11.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	1,00	2.280,00	2.280,00
				material:	1.505,80	1.505,80
				manopera:	767,94	767,94
				utilaj:	6,26	6,26
				transport:	0,00	0,00
11.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	13,00	19,66	255,59
				material:	2,56	33,22
				manopera:	16,10	209,25
				utilaj:	0,14	1,84
				transport:	0,87	11,28
11.12.L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	13,26	2,47	32,75
12	camera 2,1					
12.1	CK01A+	Ferestre din PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocuiului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretaneice, etansarea cu spume siliconice.....montata la perti din beton	mp	1,00	1.210,28	1.210,28
				material:	29,09	29,09
				manopera:	803,13	803,13
				utilaj:	378,06	378,06
				transport:	0,00	0,00
12.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	59,80	10,93	653,37
				material:	0,48	28,46
				manopera:	10,45	624,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembel.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	59,80	15,88	949,52
				material:	0,31	18,57
				manopera:	13,06	781,14
				utilaj:	2,51	149,81

STADIUL FIZIC: DEZV

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
12.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	59,80	23,45	1.402,32
				material:	3,60	214,99
				manopera:	19,86	1.187,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	19,20	35,49	681,34
				material:	1,34	25,73
				manopera:	33,96	652,08
				utilaj:	0,18	3,53
				transport:	0,00	0,00
12.8	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2,00	87,28	174,57
				material:	37,83	75,66
				manopera:	48,07	96,14
				utilaj:	1,38	2,77
				transport:	0,00	0,00
12.8. L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2,00	243,57	487,14
12.9	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12.9. L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
12.10	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00
13 camera 2,2						
13.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	19,20	51,40	986,96
				material:	0,12	2,25
				manopera:	47,03	902,88
				utilaj:	4,26	81,83
				transport:	0,00	0,00
13.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	59,80	10,93	653,37
				material:	0,48	28,46
				manopera:	10,45	624,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
13.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	59,80	15,88	949,52
				material:	0,31	18,57
				manopera:	13,06	781,14
				utilaj:	2,51	149,81
				transport:	0,00	0,00
13.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	59,80	23,45	1.402,32
				material:	3,60	214,99
				manopera:	19,86	1.187,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	19,20	35,49	681,34
				material:	1,34	25,73
				manopera:	33,96	652,08
				utilaj:	0,18	3,53
				transport:	0,00	0,00
13.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	19,20	148,06	2.842,76
				material:	90,52	1.737,91
				manopera:	56,84	1.091,28
				utilaj:	0,71	13,57
				transport:	0,00	0,00
13.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2,00	87,28	174,57
				material:	37,83	75,66
				manopera:	48,07	96,14
				utilaj:	1,38	2,77
				transport:	0,00	0,00
13.9. L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2,00	243,57	487,14
13.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13.10 .L	7800856	Lac poliuretanice protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
13.11	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	18,00	19,66	353,89
				material:	2,56	46,00
				manopera:	16,10	289,72
				utilaj:	0,14	2,54
				transport:	0,87	15,62
13.11. L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	18,36	2,47	45,35
13.12	CK34A+	Usi din PVC, cu doua canaturi , (unul fix si altul mobil) , montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 5 mp inclusiv;	mp	2,10	55,13	115,78
				material:	5,28	11,09
				manopera:	47,03	98,75
				utilaj:	2,83	5,94
				transport:	0,00	0,00
13.12 .L	6313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	12,60	2,02	25,45
13.12 .L	20012680	Silicon de etansare	l	0,42	79,64	33,45
13.12	20010080	Spuma poliuretanică	l	0,53	40,00	21,00

STADIUL FIZIC: DEZIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
13.12 L	6720287	Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat	mp	2,10	781,44	1.641,02
14	camera 2,2					
14.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	19,20	51,40	986,96
				material:	0,12	2,25
				manopera:	47,03	902,88
				utilaj:	4,26	81,83
				transport:	0,00	0,00
14.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	15,40	92,37
				material:	1,81	10,86
				manopera:	13,59	81,51
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	59,80	10,93	653,37
				material:	0,48	28,46
				manopera:	10,45	624,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	59,80	15,88	949,52
				material:	0,31	18,57
				manopera:	13,06	781,14
				utilaj:	2,51	149,81
				transport:	0,00	0,00
14.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	59,80	23,45	1.402,32
				material:	3,60	214,99
				manopera:	19,86	1.187,33
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	19,20	35,49	681,34
				material:	1,34	25,73
				manopera:	33,96	652,08
				utilaj:	0,18	3,53
				transport:	0,00	0,00
14.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	19,20	148,06	2.842,76
				material:	90,52	1.737,91
				manopera:	56,84	1.091,28
				utilaj:	0,71	13,57
				transport:	0,00	0,00
14.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	2,00	87,28	174,57
				material:	37,83	75,66
				manopera:	48,07	96,14
				utilaj:	1,38	2,77
				transport:	0,00	0,00
14.9. L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	2,00	243,57	487,14

STADIUL FIZIC: DEVIZ						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
14.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14.10 .L	7800856	Lac poliuretanic protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
14.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00
14.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	18,00	19,66	353,89
				material:	2,56	46,00
				manopera:	16,10	289,72
				utilaj:	0,14	2,54
				transport:	0,87	15,62
14.12 .L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	18,36	2,47	45,35
15	HOL					
15.1	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	2,00	4,18	8,36
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	8,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15.2	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	4,00	15,40	61,58
				material:	1,81	7,24
				manopera:	13,59	54,34
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15.3	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	123,50	10,93	1.349,36
				material:	0,48	58,79
				manopera:	10,45	1.290,58
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15.4	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elemбет.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	123,50	15,88	1.960,97
				material:	0,31	38,35
				manopera:	13,06	1.613,22
				utilaj:	2,51	309,39
				transport:	0,00	0,00
15.5	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse similare sau huma sau var	mp	123,50	23,45	2.896,09
				material:	3,60	444,00
				manopera:	19,86	2.452,09
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15.6	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	37,00	35,49	1.313,01
				material:	1,34	49,59
				manopera:	33,96	1.256,61
				utilaj:	0,18	6,81
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15.7	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4,00	87,28	349,13
				material:	37,83	151,32
				manopera:	48,07	192,28
				utilaj:	1,38	5,54
				transport:	0,00	0,00
15.7. L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	4,00	243,57	974,28
15.8	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	1,00	280,00	280,00
				material:	184,92	184,92
				manopera:	94,31	94,31
				utilaj:	0,77	0,77
				transport:	0,00	0,00
16	CAMERA 2,3					
16.1	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	26,95	51,40	1.385,34
				material:	0,12	3,15
				manopera:	47,03	1.267,32
				utilaj:	4,26	114,86
				transport:	0,00	0,00
16.2	IE05A1#	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de...radiatoare IN VEDEREA reparatiei si remontarea lor	BUC	3,00	4,18	12,54
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,18	12,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16.3	RPID07A#	Montarea robinetilor, de aerisire cu ventil, cu cheie mobila d = 1/4 - 3/8 "	buc	6,00	85,40	512,40
				material:	31,81	190,86
				manopera:	53,59	321,54
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16.4	CL08A01>	Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	89,90	10,93	982,25
				material:	0,48	42,79
				manopera:	10,45	939,46
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16.5	CF04XA	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos	mp	89,90	15,88	1.427,46
				material:	0,31	27,92
				manopera:	13,06	1.174,32
				utilaj:	2,51	225,22
				transport:	0,00	0,00
16.6	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	89,90	23,45	2.108,17
				material:	3,60	323,20
				manopera:	19,86	1.784,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16.7	ATD34XA	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	26,95	35,49	956,36
				material:	1,34	36,12
				manopera:	33,96	915,29
				utilaj:	0,18	4,96
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
16.8	CG02A02>	Parchet laminat	mp	26,95	148,06	3.990,23
				material:	90,52	2.439,42
				manopera:	56,84	1.531,77
				utilaj:	0,71	19,05
				transport:	0,00	0,00
16.9	EE01A01^	Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind Standard	buc	4,00	87,28	349,13
				material:	37,83	151,32
				manopera:	48,07	192,28
				utilaj:	1,38	5,54
				transport:	0,00	0,00
16.9. L	20042118	Corp de iluminat cu led Ledco Ind Standard 600mm, 20W, 4000/6000K, 2000lm	buc	4,00	243,57	974,28
16.10	CN02B%	Vopsire cu lac protector pentru tamplarie de lemn USI	BUC	1,00	213,97	213,97
				material:	51,89	51,89
				manopera:	162,08	162,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16.10 L	7800856	Lac poliuretan protector pt.tamplarie lemn	l	1,36	59,68	81,17
16.11	RPCU10A-01%	RECONDITIONARE FERESTRE DIN LEMN (Garnituri DE ETANSARE LA FERESTRESI VOPSITIRIE TAMPLARIE)	buc	3,00	280,00	840,00
				material:	184,92	554,77
				manopera:	94,31	282,92
				utilaj:	0,77	2,31
				transport:	0,00	0,00
16.12	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	22,00	19,66	432,53
				material:	2,56	56,22
				manopera:	16,10	354,11
				utilaj:	0,14	3,11
				transport:	0,87	19,10
16.12 L	6718362	Profil PVC plastifiat bagheta pentru plinta md 1 80x 2mm	m	22,44	2,47	55,43
17 scari acces principal						
17.1	DA08A01>	reparatii scari din beton	mc	2,30	93,49	215,02
				material:	0,21	0,48
				manopera:	88,24	202,94
				utilaj:	5,02	11,53
				transport:	0,03	0,06
17.1. L	2100896	Beton de ciment clasa C 8/10 (BC 10/B150) cu 317 Kg ciment	mc	2,30	338,14	777,73
				material:	324,98	747,45
				transport:	13,17	30,28
17.2	CH02B1	Placarea rampa dizabilitati si trepte exterioare	mp	12,80	126,35	1.617,25
				material:	28,96	370,71
				manopera:	85,59	1.095,58
				utilaj:	10,55	135,01
				transport:	1,25	15,94
17.2. L	1700032903 2	placa granit	mp	14,72	412,87	6.077,46
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		65.992,19	109.857,23	5.275,34	240,50	181.365,26

STADIUL FIZIC: DEVIZ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2.471,79	0,00	0,00	2.471,79
Total inclusiv Cheltuieli directe:		65.992,19	112.329,02	5.275,34	240,50	183.837,04
Cheltuieli indirecte	10,0000 %	6.599,22	11.232,90	527,53	24,05	18.383,70
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		72.591,41	123.561,92	5.802,87	264,55	202.220,75
Profit	5,0000 %	3.629,57	6.178,10	290,14	13,23	10.111,04
Total inclusiv Beneficiu:		76.220,98	129.740,01	6.093,01	277,78	212.331,79
TOTAL GENERAL (fara TVA):						212.331,79
TVA:	21,00%					44.589,68
TOTAL GENERAL:						256.921,46

proiectant

s.c. Strador s.r.l.

